Anhang 14: Gesamttabelle Gewässerraumfestlegung

Los 4 (Violett): Töss

Stand: 12.04.2024

Abschnitts-bezeichnung	Kilometrierung	Abschnitts-länge	Breitenvariabilität	Ökomor-phologie	Natürliche Sohlenbreite gem. Fach-gutachten [m]	GR gemäss Art. 41a Abs. 2 (Minimaler Gewässerraum) GSchV [m]	Roulier 80%	Erhöhung GR Hochwasserschutz				Erhöhung GR Revitalisierung					Erhöhung GR Natur- und Landschaftsschutz		Erholung GR Gewässernutzung		GR nach Erhöhungen	Reduktion dicht überbaut / Eindolung			Definitive Festlegung	Betroffene Fruchtfolge Fläche	betroffene bedingte Fruchfolgefläche (Nutzungs-eignungsklasse 6)
							[m]	Hochwasser-Defizit ab:	Erhöhung erforderlich	GR min. HWS	Erhöhter GR HWS	Revitalisierungs-nutzen	Revitalisierungs-Priorisierung	Vorranggebiet gem. kant. RP	Erhöhung erforderlich	Erhöhter GR Revitali-sierung	Erhöhung erforderlich	Erhöhter GR Natur-und Landschaft	Erhöhung erforderlich	Erhöhter GR Gewässer-nutzung	Total	Reduktion möglich aus HWS-Sicht	Dicht überbaut	GR nach Reduktion	definitiver Gewässerraum	[m2]	[m2]
Toe_01	12.20 - 12.60	0.4	eingeschränkt	wenig beeinträchtigt	70	100	144	HQ300	nein	66	-	gering	nicht prioritär	nein	nein	-	nein	-	nein	-	100	ja	-	60	60	77	-
Toe_02	12.60 - 13.60	1	eingeschränkt	stark beeinträchtigt	70	100	144	HQ100	nein	79	-	mittel	prioritär	nein	nein	-	nein	-	nein	-	100	ja	ja	80.5 - 116.1	80.5 - 116.1	4'657	-
Toe_03	13.60 - 14.11	1.51	eingeschränkt	stark beeinträchtigt	65	95	136	HQ300	nein	79	-	mittel	prioritär	nein	ja	107	nein	-	nein	-	107	ja	ja, linkes Ufer	99	99	-	-
Toe_04	14.11 - 14.31	0.2	ausgeprägt	stark beeinträchtigt	65	95	136	HQ300	nein	79	-	mittel	prioritär	nein	nein	-	nein	-	nein	-	95	ja	ja	79	79	-	-
Toe_05	14.31 - 15.38	1.07	ausgeprägt	stark beeinträchtigt	65	95	136	HQ30	nein	79	-	gross	nicht prioritär	nein	nein	-	nein	-	nein	-	95	ja	ja, rechtes Ufer	87	87	-	
Toe_06	15.38 - 16.25	0.87	eingeschränkt	stark beeinträchtigt	65	95	136	HQ30	nein	79	-	mittel	nicht prioritär	nein	nein	-	nein	-	nein	-	95	ja	ja	79	79	-	-
Toe_07	16.25 - 16.68	0.43	eingeschränkt	stark beeinträchtigt	65	95	136	HQ300	nein	79	-	gering	nicht prioritär	nein	nein	-	nein	-	nein	-	95	ja	ja	79	79	-	-
Toe_08	16.68 - 17.01	0.33	keine	eingedolt	65	95	136	HQ300	nein	46	-	gering	nicht prioritär	nein	nein	-	nein	-	nein	-	95	ja	ja	46	46	-	-
Toe_09	17.01 - 17.88	0.87	keine	künstlich, naturfremd	65	95	136	HQ300	nein	79	-	gering/gross	nicht prioritär	nein	nein	-	nein	-	nein	-	95	ja	ja	79	79	-	-
Toe_10	17.88 - 19.52	1.64	eingeschränkt	stark beeinträchtigt	65	95	136	HQ30	nein	79	-	gross	prioritär	ja	ja	136	ja	136	nein	-	136	ja	-	136	136	5586	**110**
Senn_01	24.19 - 24.51	0.32	eingeschränkt	stark beeinträchtigt	65	95	136	HQ300	nein	64	-	gross	prioritär	ja	nein	-	nein	-	nein	-	95	ja	-	95	95	7568	-
Senn_02	24.51 - 25.19	0.68	eingeschränkt	stark beeinträchtigt	65	95	136	HQ300	nein	64	-	mittel	nicht prioritär	ja	nein		nein	-	nein	-	95	ja	ja, rechtes Ufer	79	79	692	**1217**
Senn_03	25.19 - 25.68	0.49	eingeschränkt	stark beeinträchtigt	65	95	136	HQ300	nein	64	-	gross	prioritär	ja	nein	-	nein	-	nein	-	95	ja	-	95	95	8544	**1061**
Wasserrechtskanäle																											
ToeWR_01	13.07 - 12.28	0.72	keine			19.5			nein	19.5	-				-	-	-	-	-	-	19.5			19.5	19.5	-	-